

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



VIPRO - VISÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

RAZÃO SOCIAL: DURVAL P. DOS SANTOS JUNIOR
CNPJ: 53.759.357/0001-14 / I.E: 372.299.895.116

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Santa Rita de Jacutinga
Projeto: Contratação de empresa especializada para execução de projeto de extensão de redes de distribuição.
Responsável Técnico: Durval Pereira dos Santos Junior
CREA Nº 5071352240-sp
BDI: 23,73%
Data: 09/10/2024

REFERÊNCIAS DE
PREÇOS:

Planilha Referência

Data Base

CEMIG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade Prevista	Preço (R\$) Sem BDI		Preço (R\$) Com BDI	
					Unitário	Total	Unitário	Total
1		Serviços de redes elétricas				-		-
1.1	COTAÇÃO	EXECUÇÃO DE OBRA NA RUA PEDRO RODRIGUES, CONTEMPLANDO: SUBSTITUIÇÃO DE 0,460 KM DE CONDUTOR NEUTRO POR BAIXA TENSÃO TRIFÁSICA; INTERCALAÇÃO DE 2 (DOIS) POSTES EM REDE TRIFÁSICA EXISTENTE; INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS DE 45 KVA; INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUMINÁRIAS DE LED DE 80 W DE POTÊNCIA, FIXADAS EM BRAÇO TIPO MÉDIO; COM APROVAÇÃO DE PROJETO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO NA CONCESSIONÁRIA, PARA ATENDER AO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE JACUTINGA, MG	Unid.	1,00	98.952,02	98.952,02	122.433,33	122.433,33
1.2	COTAÇÃO	EXECUÇÃO DE OBRA EM ÁREA RURAL, BAIRRO CRUZEIRO, CONTEMPLANDO: REMOÇÃO DE 0,077 KM DE RDR (REDE DE DISTRIBUIÇÃO RURAL) MONOFÁSICA CONVENCIONAL, CONTEMPLANDO A RETIRADA DE 1 (UM) POSTE; EXTENSÃO DE 0,080 KM DE RDP (REDE DE DISTRIBUIÇÃO PROTEGIDA) MONOFÁSICA, CONTEMPLANDO A INSTALAÇÃO DE 3 (TRÊS) POSTES; REMOÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE 1 (UM) POSTE PARA O MEIO-FIO; INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUMINÁRIAS DE LED DE 80 W DE POTÊNCIA, FIXADAS EM BRAÇO TIPO CURTO; COM APROVAÇÃO DE PROJETO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO NA CONCESSIONÁRIA, PARA ATENDER AO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE JACUTINGA, MG	Unid.	1,00	38.592,10	38.592,10	47.750,00	47.750,00
1.3	COTAÇÃO	EXECUÇÃO DE OBRA EM REGIÃO DA TURMA, CONTEMPLANDO: EXTENSÃO DE 0,090 KM DE REDE DE BT (BAIXA TENSÃO) BIFÁSICA, CONTEMPLANDO A INSTALAÇÃO DE 3 (TRÊS) POSTES; INSTALAÇÃO DE 3 (TRÊS) CONJUNTOS DE IP (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) COM LUMINÁRIAS DE LED DE 80 W DE POTÊNCIA, FIXADAS EM BRAÇO TIPO CURTO; COM APROVAÇÃO DE PROJETO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO NA CONCESSIONÁRIA, PARA ATENDER AO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE JACUTINGA, MG	Unid.	1,00	22.239,29	22.239,29	27.516,67	27.516,67

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade Prevista	Preço (R\$)		Preço (R\$)	
					Sem BDI		Com BDI	
					Unitário	Total	Unitário	Total
1.4	COTAÇÃO	EXECUÇÃO DE OBRA EM RUA PROJETADA, BAIRRO NOVAIS, CONTEMPLANDO: EXTENSÃO DE 0,052 KM DE REDE DE BT (BAIXA TENSÃO) BIFÁSICA, CONTEMPLANDO A INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) POSTES; INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTOS DE IP (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) COM LUMINÁRIAS DE LED DE 80 W DE POTÊNCIA, FIXADAS EM BRAÇO TIPO CURTO; COM APROVAÇÃO DE PROJETO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO NA CONCESSIONÁRIA, PARA ATENDER AO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE JACUTINGA, MG	Unid.	1,00	16.460,58	16.460,58	20.366,67	20.366,67
1.5	COTAÇÃO	EXECUÇÃO DE OBRA EM RUA LUIZA OSÓRIO DA CUNHA, CONTEMPLANDO: REMOÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE 1 (UM) POSTE; INSTALAÇÃO DE 1 (UM) CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUMINÁRIA DE LED DE 80 W DE POTÊNCIA, FIXADA EM BRAÇO TIPO CURTO; COM APROVAÇÃO DE PROJETO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO NA CONCESSIONÁRIA, PARA ATENDER AO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE JACUTINGA, MG	Unid.	1,00	12.715,86	12.715,86	15.733,33	15.733,33
TOTAL					S/ BDI	188.959,83	C/ BDI	233.800,00